

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ (บ้านวัดราษฎร์ศรัทธาทำ) ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ช่วงที่ ๒ กม. ๐+๕๑๐ - กม. ๑+๐๑๐ (สายหลังวัดราษฎร์ศรัทธาทำ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าซุง ถึง เขตติดต่อกับ หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะเทโพ) ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทล-๒-๒๐๒ หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และรูปแบบรายละเอียดการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง กำหนด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินสะสมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง จำนวน ๑,๕๑๘,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทล-๒-๒๐๒ หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามรูปแบบรายละเอียดการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๕๑๗,๐๐๐.- บาท (ราคารวม)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางกุสุมา กลายสุข	ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ท่าซุง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายไพบุลย์ สัมพันธ์ภัย	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ นางสาวณัฐกฤตา บัวศรีแก้ว	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ

ราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ (บ้านวัดราษฎร์ศรีธาทำ) ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง

ประเภท งานทาง
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ (บ้านวัดราษฎร์ศรีธาทำ) ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
 สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ๖ (บ้านวัดราษฎร์ศรีธาทำ) ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
 ช่วงที่ ๒ กม. ๐+๕๑๐ - กม. ๑+๐๑๐ (สายหลังวัดราษฎร์ศรีธาทำ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าซุง ถึง เขตติดต่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะเทโพ)
 ฝ้ายออกแบบและประมาณราคา ตามแบบกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทล.๒-๒๐๒ และรูปแบบรายละเอียดการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง กำหนดแบบเลขที่ -
 ประมาณราคาตามแบบประเมินราคางานก่อสร้าง จำนวน ๒ แผ่น
 ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				เงื่อนไข Factor F งานทาง
๑	ประเภทงานทาง	๑,๕๑๗,๖๗๔.๖๙	๑,๕๑๗,๖๗๔.๖๙	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %
๒	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ	เหมารวม	เหมารวม	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %
				เงินประกันผลงานหัก ๐ %
				ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น		๑,๕๑๗,๖๗๔.๖๙	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง (ขอเบิกเพียง)		๑,๕๑๗,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร	(หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่ ๒,๕๐๐.๐๐ ตร.ม.
 เฉลี่ยราคาประมาณ ๖๐๖.๘๐ บาท / ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นางกุสุมา กลายสุข)
 ตำแหน่ง รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายไพบุลย์ สัมพันธ์ภัย)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวณัฐกฤตา บัวศรีแก้ว)
 ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง


ราคากลาง

แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม


สายงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ (บ้านวัดราษฎร์ศรีธาทำ) ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
 ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร โหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทล-๒-๒๐๒ หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร และรูปแบบรายละเอียดการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง กำหนด
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๖ (บ้านวัดราษฎร์ศรีธาทำ) ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ช่วงที่ ๒ กม. ๐+๕๑๐ - กม. ๑+๐๑๐ (สายหลังวัดราษฎร์ศรีธาทำ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าซุง ถึง เขตติดต่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะเทโพ)
 ประมาณการ วันที่ ๒๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
๑	งานโครงสร้างพื้นทาง								
	๑.๑ งานรื้อถอนพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางบนดิน (หนา ๑๐ - ๑๕ ซม.)	๐.๐๐	ตร.ม.	๗๒.๙๔	๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๙๙.๓๘	๐.๐๐	รื้อออกไป
	๑.๒ งานฉาบผิวลาดยางขนาดกลาง	๓,๐๐๐.๐๐	ตร.ม.	๓.๖๐	๑๐,๘๐๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๕.๙๐	๑๔,๗๑๓.๙๒	
	๑.๓ งานดินถมคันทาง	๙๔.๐๐	ลิป.ม.	๖๕.๔๙	๖,๑๕๖.๐๖	๑.๓๖๒๔	๘๔.๒๒	๘,๓๘๗.๐๒	
	๑.๔ งานทรายหยาบรองพื้นทาง	๑๒๕.๐๐	ลิป.ม.	๕๔๐.๗๐	๖๗,๕๘๗.๕๐	๑.๓๖๒๔	๗๓๖.๖๕	๙๒,๐๘๑.๒๑	
๒	งานผิวทาง : ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต								
	๒.๑ งานผิวทางปอร์ตแลนด์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ ม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE)	๒,๕๐๐.๐๐	ตร.ม.	๓๘๐.๒๖	๙๕๐,๖๕๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๕๑๘.๐๗	๑,๒๙๕,๑๖๕.๕๖	
	๒.๒ งานเสริมเหล็กตะแกรงรองพื้นทางคอนกรีต								
	๒.๒.๑ เหล็กรอยต่อเพื่อหดตามยาว SD. ๔๐ ศก. ๑๒ มม. (LONGITUDINAL JOINT)	๕๐.๐๐	ข้อ	๔๙๓.๙๓	๒๔,๖๙๖.๕๐	๑.๓๖๒๔	๖๗๒.๙๓	๓๓,๖๔๖.๕๑	
	๒.๒.๒ เหล็กรอยต่อเพื่อหดตามขวาง SR. ๒๔ ศก. ๑๙ มม. (CONTRACTION JOINT)	๔๕.๐๐	ข้อ	๕๔๗.๖๔	๒๔,๖๕๓.๘๐	๑.๓๖๒๔	๗๕๖.๑๐	๓๓,๕๗๔.๗๑	
	๒.๒.๓ เหล็กรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง SR. ๒๔ ศก. ๑๙ มม. (EXPANSION JOINT)	๔.๐๐	ข้อ	๕๙๗.๖๔	๒,๓๙๐.๕๖	๑.๓๖๒๔	๘๑๔.๒๒	๓,๒๐๔.๙๐	
๓	งานโหล่ทาง								
	๓.๑ งานลูกรังโหล่ทาง	๙๘.๐๐	ลิป.ม.	๒๗๕.๙๙	๒๗,๐๔๗.๐๒	๑.๓๖๒๔	๓๗๖.๐๑	๓๖,๘๔๘.๘๖	
๔	งานป้ายจราจร								
	๔.๑ งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ	๑.๐๐	ป้าย	๐.๐๐	๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๐.๐๐	๐.๐๐	เหมารวม
๕	รวมราคากลาง				๑,๑๑๓,๙๗๑.๔๔			๑,๕๑๗,๖๗๔.๖๙	
๖	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ							๑,๕๑๗,๐๐๐.๐๐	(หนึ่งล้านห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๑	ค่างานต้นทุน (งานทาง)	=	๑,๑๑๓,๙๗๑.๔๔
๒	ค่างานต้นทุน (สะพานและท่อเหลี่ยม)	=	๐.๐๐
๓	ผลรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษ	=	๐.๐๐
๔	Factor F (งานทาง)	=	๑.๓๖๒๔
๕	Factor F (สะพานและท่อเหลี่ยม)	=	๐.๐๐
๖	Factor F (ค่าใช้จ่ายพิเศษ)	=	๐.๐๐
๗	Factor F (งานทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ)	=	๐.๐๐
๘	Factor F (งานสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ)	=	๐.๐๐
รวมราคาก่อสร้างทั้งสิ้น		=	๑,๕๑๗,๐๐๐.๐๐

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางกุลมา กลายสุข)
รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายไพบุลย์ สัมพันธ์ภัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวนัฐกฤตา บัวศรีแก้ว)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง